



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
386150, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, с.п. ЭКАЖЕВО, ул.
ДЖАБАГИЕВА,130, ipl-ri@mail.ru**

«06» августа 2021 года

с.п. Экажево

Протокол № 33

испытаний внутреннего противопожарного водопровода

Начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Ингушетия М.Р. Келиговым, на основании заявки председателя совета Килоева А.М.

Объект проверки и его адрес: в здании «Торгового центра», по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, 54.

Наименование и адрес заявителя: председатель совета Килоев А.М., ИРО ВДПО, адрес: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Базоркина, 16 «А».

Дата проведения испытаний: 26.07.2021г.

Характеристика объекта: количество пожарных кранов – 10 шт.

Оборудование, использованное для исследований: Гидротестер

Результат проведенных контрольных замеров приведен в таблице
Таблица

№ ПК	Средства измерений	Требуемое значение в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (СП 10.13130.2009) л/мин. (л/сек.)	Измеренное значение л/мин. (л/сек.)	Состояние	Выводы
1	Гидротестер	150 (2,5)	390 (6,5)	удовлетворительное	соответствует
2	Гидротестер	150 (2,5)	390 (6,5)	удовлетворительное	соответствует
3	Гидротестер	150 (2,5)	390 (6,5)	удовлетворительное	соответствует
4	Гидротестер	150 (2,5)	390 (6,5)	удовлетворительное	соответствует
5	Гидротестер	150 (2,5)	390 (6,5)	удовлетворительное	соответствует
6	Гидротестер	150 (2,5)	420 (7)	удовлетворительное	соответствует
7	Гидротестер	150 (2,5)	420 (7)	удовлетворительное	соответствует
8	Гидротестер	150 (2,5)	420 (7)	удовлетворительное	соответствует
9	Гидротестер	150 (2,5)	420 (7)	удовлетворительное	соответствует
10	Гидротестер	150 (2,5)	420 (7)	удовлетворительное	соответствует

Выводы и предложения по результатам проверки: Состояние пожарных кранов удовлетворительное. Внутренний противопожарный водопровод соответствует требованиям.

Необходимо соблюдать:

- ст.86 ФЗ №123 от 22.07.08 г. «Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях» (При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок СП 10.13130.2009 п. 4.2.1)

- п. 50 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Исполнитель:

Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Ингушетия
капитан внутренней службы



М.Р. Келигов

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается частичная или полная перепечатка и размножение протокола без разрешения лаборатории. Заказчик несет ответственность за соответствие предоставленных сведений и технической документации.



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
386150, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, с.п. ЭКАЖЕВО, ул.
ДЖАБАГИЕВА, 130, ipl-ri@mail.ru

Протокол № 34

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. **Наименование организации, выполняющей испытание:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Ингушетия».
2. **Дата проведения испытания:** 09.06.2021 г.
3. **Заказчик:** ООО «ТРОЯ»
4. **Основание для проведения испытания:** заявка ООО «ТРОЯ»
5. **Наименование и адрес объекта контроля:** «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» по адресу: г. Назрань, ул. Победы 54.
6. **Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку:** информация отсутствует.
7. **Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД:** информация отсутствует
8. **Тип защищенных конструкций:** Деревянные конструкции кровли.
9. **Состояние огнезащитных конструкций (отобранных образцов):** Деревянные конструкции сухие, естественная вентиляция.
10. **Площадь обработки, условия эксплуатации:** Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения, площадь защищаемых конструкций до 2000м².
11. **Условия проведения испытания:** температура воздуха, °С +26; относительная влажность воздуха, % 67
12. **Метод испытания:** Определение качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания».
13. **Подготовка образцов к испытанию:** Образец представляет собой поверхностный слой огнезащищенной древесины (стружки) длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Перед испытанием образцы в течении 24 часов выдержаны в помещении на ровной открытой поверхности при температуры от 10 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха (60±10)%.
14. **Присутствие сторонних лиц:** сторонние лица при испытании не присутствовали.
15. **Результаты испытаний:**

Номер образца	Место отбора проб (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Фрагмент деревянной конструкции кровли (стропила)	Самостоятельное горение, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание образца по всей площади

		и на всю глубину не наблюдалось
2	Фрагмент деревянной конструкции кровли (балка)	Самостоятельное горение, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание образца по всей площади и на всю глубину не наблюдалось
3	Фрагмент деревянной конструкции кровли (обрешетка)	Самостоятельное горение, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание образца по всей площади и на всю глубину не наблюдалось
4	Фрагмент деревянной конструкции кровли (обрешетка)	Самостоятельное горение, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание образца по всей площади и на всю глубину не наблюдалось
5	Фрагмент деревянной конструкции кровли (обрешетка)	Самостоятельное горение, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание образца по всей площади и на всю глубину не наблюдалось

16.Вывод: Результаты проведенных испытаний проб показали, что отобранные образцы соответствуют требованиям п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания».

Исполнитель:

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Республике Ингушетия
капитан внутренней службы



А.Т. Хутиев

Рекомендации: п. 13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации":

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.».

ВНИМАНИЕ: Результаты относятся только к образцам подвергнутым испытаниям качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
386150, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, с.п. ЭКАЖЕВО, ул.
ДЖАБАГИЕВА,130, ipl-ri@mail.ru**

«06» августа 2021 года

с.п. Экажево

Протокол № 79

испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Объект проверки и его адрес: здание «Торгового центра» по адресу: РИ, г. Назрань ул. Победы, 54.

Наименование и адрес заявителя: директор Ужахов И.А., ООО «ТРОЯ», адрес: 386128, Республика Ингушетия, с.п. Барсуки, ул. Б.Зязикова, 33.

Дата проведения испытаний: 26.07.2021 г.

Наименование и адрес организации, с которой заключен договор по монтажу: информация отсутствует

Содержание систем и средств автоматической пожарной сигнализации: удовлетворительное.

Наличие договора на ремонт и техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации: информация отсутствует

Оборудование, использованное для испытаний: лазерный дальномер LeicaDistoX310, измеритель уровня шума Testo 816-1, тестовый излучатель «Т-07», устройства для проверки дымовых извещателей и извещателей с сенсором CO Solo 822-101.

Наименование, тип, марка и количество смонтированного оборудования системы автоматической пожарной сигнализации приведены в таблице.

№	Наименование	Тип, марка оборудования	Примечание
1	Прибор приемно-контрольный	БОЛИД	
2	Извещатель пожарный дымовой	ДИП	
3	Извещатель пожарный ручной	ИПР	
4	Табло «ВЫХОД», «ПОЖАР»	Молния	
5	Комплект речевого оповещения	Соната К	

Выводы и предложения по результатам контрольных испытаний: На момент проверки проектная документация не представлена, система автоматической установки пожарной

сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в работоспособном состоянии. Качество монтажа автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствует требованиям нормативно-технической документации.

В соответствии с п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».

Исполнитель:

Начальник сектора судебных экспертиз
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Ингушетия
капитан внутренней службы

Примечание: Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение, протокола без разрешения лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и технической документации. Протокол действителен на дату проведения испытаний.



М.Р. Келигов

№	Наименование	Тип, марка оборудования	Примечания
1	Прибор приемно-контрольный	БСНПД	
2	Извещатель пожарный дымовой	ДМП	
3	Извещатель пожарный ручной	ИПР	
4	Гидро-«ВЫХОД» «ПОЖАР»	Молния	
5	Комплект речевого оповещения	Солнышко	